ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยรากไม้ซอย ๒ หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยรากไม้ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ โดยทำการ

- เกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร
- ลงหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ พร้อมบดทับปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. (แน่น)
- ตกแต่งร่องระบายน้ำตลอดสายตามสภาพพื้นที่
- รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กรูดกำหนด รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กรูดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔

๕.๒ .สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวศิริพร	โรยรอด	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจักรพงศ์	ลวดลายทอง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสาวิตรี	ทองสกุล	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

ประมาณราคา : โครงการซ่อมแซมถนน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยรากไม้ซอย 2

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานทาง

แบบเลขที่ ...../2560 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดย นายจักรพงศ์ ลวดลายทอง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยรากไม้ซอย 2 มีรายละเอียดดังนี้

* เกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิมพร้อมบดทับกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 1,400 เมตร
* ลงหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ พร้อมบดทับปริมาตรไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.(แน่น)
* ตกแต่งร่องระบายน้ำตลอดสายตามสภาพพื้นที่
* รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กรูด กำหนด

งบประมาณตามข้อบัญญัติตั้งไว้

งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน

ราคาค่าซ่อมแซมตั้งไว้ 100,000 บาท

งบประมาณคงเหลือสุทธิ์

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)
- น้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00-25.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร โรยรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพงศ์ ลวดลายทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสาวิตรี ทองสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด แบบ ปร.5

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานทาง แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดย นายจักรพงศ์ ลวดลายทอง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	งานทาง	79,626.00	1.3624	108,482.46		
					ประกันผลงานหัก	0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		108,482.46	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
		ราคาตั้งไว้เป็นเงิน		100,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%
(ตัวอักษร)			หนึ่งแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายจักรพงศ์ ลวดลายทอง)

ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยรากไม้ซอย 2 แผ่นที่ 1/1

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานทาง แบบเลขที่ ...../2560 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดย นายจักรพงศ์ ลวดลายทอง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานบุกเบิกถนน	-	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานเกรดเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	4,200.00	ตร.ม.	-	10.53	44,226.00	
3	งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรัง/หินผุยกระดับคันทาง(ลบม.แน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานพื้นทางหินคลุก (ถมหลุมบ่อ ลบม.แน่น)	60.00	ลบ.ม	590.00	-	35,400.00	
6	งานไพรมโคท	-	ตร.ม.	-	-	-	
7	งานแทคโคท	-	ตร.ม.	-	-	-	
8	งานผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (3 ซม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	
9	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	-	-	-	
10	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ∅ 0.60*0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
11	งานคอนกรีตปากท่อ+เทลีน	-	ลบ.ม	-	-	-	
12	งานเหล็กเสริม					-	
	- Wire Mesh ∅ 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน					79,626.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายจักรพงศ์ ลวดลายทอง)

ผอ.กองช่าง